



Leitungsersatz Florastrasse Wiesendangen

Ausführung in 3 Etappen ab Sommer 2015 bis Frühjahr 2016

Bauherrschaft: Politische Gemeinde Wiesendangen, EKZ und Private

Projekt: Jäger & Partner gmbh

Bauvolumen ca.: Fr. 300'000.--

Arbeiten: **Ausführungsplanung, Submission, Bauleitung, QS, Ausmass und Abrechnung**



Zustand vor Sanierung

Diverse Belagsrisse und stehendes Wasser nach Regenfällen



Zustand nach Sanierung

Optimierte Gefällsausbildung ohne Wasserlachen wie vor der Sanierung



Ersatz von Wasserleitung und Teilersatz von Entwässerungsleitungen. Ersatz von sämtlichen Hausanschlüssen Trinkwasser
Aufwendige Hausanschlüsse bei teilunterkellerten Gebäuden



Ersatz der elektrischen Erschliessung ab neuer Verteilkabine bis zur bestehenden Trafostation
Ersatz sämtlicher Kandelaber